

29/06/2025
דף מס': 001

מכרז

רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה לפי מחירון דקל
מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 01 פרק 1				
	תת פרק 01.001 תת פרק 1				
01.001.0330	חבור מים ביתי בקוטר, "3/4 כולל מד מים, 2 ברזים "3/4 מעברים ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד מים) לרבות חבור לקו מים ראשי עד 5 מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד 5 מ' ו"גשר" הערקה	יח'	45.00		
	סה"כ 01.001 תת פרק 1				
	סה"כ 01 פרק 1				
	פרק 51 עבודות סלילה				
	תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק				
	הערה: מחירי הפירוקים, הגיזום, הכריתה, העקירה והחישוף למיניהם, לרבות הפסולת, כוללים סילוק אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר, לרבות הובלה ותשלום אגרות ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה ו/או אכסון באתר לשימוש חוזר, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה בסלע מוצק - ראה סעיף 57.011.0970. מחירי הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/או החציבה הנ"ל. 2. צינורות פלסטיים לקו זמני - ראה תת פרק 07.012.				
	סה"כ 51.001 עבודות הכנה ופירוק				
	תת פרק 51.010 תת פרק 10				
51.010.0071	פירוק צינור מים עד קוטר "4 לרבות ניתוק הצינור, חפירה, פירוק הצינור והחזרת החומר החפור והידוקו	מטר	1,405.00		
51.010.0103	פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "3, ללא סגירת קו באוגנים	יח'	9.00		
	סה"כ 51.010 תת פרק 10				
	סה"כ 51 עבודות סלילה				

29/06/2025
דף מס': 002

רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה לפי מחירון דקל
מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 57 קווי מים וביוב					
תת פרק 57.011 תת פרק 11					
57.011.0079	אספקת והנחת צנרת מפוליאתילן זמנית, בקטרים 32-50 מ"מ, דרג 10, לפי החלטת המפקח. הנחת קו ראשי בקוטר 50 מ"מ וחיבורו באמצעות צנרת 32 מ"מ לחיבורי הבתים הקיימים. הספקה והתקנת מגוף זמני על חיבור זמני לצרכן. ביצוע מוצאים זמניים לכיבוי אש בקוטר 2" ובהתאם להנחיות המפקח. העבודה כוללת אספקה והתקנת עמודים מצינורות מתכת בגובה 4.0 מ', קשירת הצינורות הזמניים על גבי העמודים בצורה בטיחותית וכל העבודה וחומרים שידרשו להשלמת קו זמני לחיבורים למשך כל תקופת הביצוע. פירוק ופינוי הצנרת בגמר העבודה. חוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר. ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע.	מטר	200.00		
57.011.0110	קו מים מפלדה בקוטר 4" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפה בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 1.25 מטר, כולל ספחים (APC-4)	מטר	235.00		
57.011.0120	קו מים מפלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפה בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 1.25 מטר, כולל ספחים (APC-4)	מטר	970.00		
57.011.0130	קו מים מפלדה בקוטר 8" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפת בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 1.25 מטר, כולל ספחים (APC-4)	מטר	200.00		
סה"כ 57.011 תת פרק 11					

29/06/2025
דף מס': 003

רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה לפי מחירון דקל
מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.012 תת פרק 12					
57.012.0299	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	245.00		
57.012.0681	צינורות פוליאיתילן מצולב קוטר 50 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לרבות ספחים ומחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	2,440.00		
סה"כ 57.012 תת פרק 12					
תת פרק 57.014 תת פרק 14					
57.014.0050	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 6" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 6", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו.	יח'	8.00		
סה"כ 57.014 תת פרק 14					
תת פרק 57.016 תת פרק 16					
57.016.0020	ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים מעל קוטר 2" ועד 6" (המחיר ל- 300 מ' מינימום)	מטר	1,405.00		
סה"כ 57.016 תת פרק 16					
תת פרק 57.017 תת פרק 17					
57.017.0060	צילום קווי מים וביוב פעילים בכל קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל 400 מ'	מטר	1,405.00		
57.017.0120	תוספת מחיר לצילום קווי מים וביוב פעילים עבור אישור מעבדה ופענוח צילום (דוחות צילום), בהתאם להנחיות הרשות למים ולביוב והרשות הלאומית להסמכת מעבדות	מטר	1,405.00		
סה"כ 57.017 תת פרק 17					
תת פרק 57.021 תת פרק 21					
57.021.0175	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוזן ניילון 11 (רילסון) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	4.00		
להעברה בתת פרק 01.57.021					

29/06/2025
דף מס': 004

רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה לפי מחירון דקל
מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
57.021.0180	מגוף טריז צר קוטר 6" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוז ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	8.00		
57.021.0584	חצי "גמל" (בצורת "ל") עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 3 מ', 2 זוויות 90 מעלות, ריתוכים (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ'	42.00		
סה"כ 57.021 תת פרק 21					
	תת פרק 57.022 תת פרק 22				
57.022.0240	שסתום אוויר קינטי קוטר 2" עשוי ברזל יציקה דגם "K-010" או ש"ע, ללחץ עבודה של 0.2-16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	יח'	2.00		
סה"כ 57.022 תת פרק 22					
	תת פרק 57.026 תת פרק 26				
57.026.0010	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 2", מחובר בהברגה, לרבות זקף קוטר 2", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	יח'	11.00		
57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	יח'	11.00		
57.026.0070	תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר 4", למניעת הצפה	יח'	11.00		
סה"כ 57.026 תת פרק 26					
	תת פרק 57.027 תת פרק 27				
57.027.0020	תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ, ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין 12.5 (B125 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	קומפ'	4.00		
57.027.0030	תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 80 ס"מ, ובעומק עד 1.25 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין 12.5 (B125 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	קומפ'	8.00		
סה"כ 57.027 תת פרק 27					

29/06/2025
דף מס': 005

רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה לפי מחירון דקל
מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.043 תת פרק 43					
57.043.0010	תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ לעומס 40 טון D400 במקום לעומס 12.5 טון B125	יח'	8.00		
57.043.0300	תוספת עבור סמל למכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ או 60 ס"מ ממין כלשהו	יח'	12.00		
57.043.0320	תוספת לשוחה עבור מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ או 60 ס"מ לעומס 40 טון D400 במקום מכסה ב.ב. לעומס 12.5 טון B125	יח'	4.00		
סה"כ 57.043 תת פרק 43					
תת פרק 57.091 תת פרק 91					
57.091.0069	פתיחת כביש/משטח אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק	מטר	200.00		
57.091.0071	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק	מטר	200.00		
סה"כ 57.091 תת פרק 91					
תת פרק 57.092 תת פרק 92					
57.092.0020	מילוי תעלות במצע סוג א' בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	1,686.00		
57.092.0029	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיולייט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות (המחיר לכמות עד 20 מ"ק)	מ"ק	15.00		
57.092.0037	תוספת למילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM עבור תוספת חומר להתקשות מהירה (עד 4 שעות) בשפיכה חופשית ללא טפסנות	מ"ק	15.00		
סה"כ 57.092 תת פרק 92					
סה"כ 57 קווי מים וביוב					

29/06/2025

006 דף ס':

רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה לפי מחירון דקל

מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אוסישקין והסביבה

[illegible]

29/06/2025

דף מס': 007

מכרז (ריכוז)
רמת השרון - קו מים רחוב אושישקין והסביבה לפי מחירון דקל

סה"כ	
	מבנה 01 רמת השרון - קו מים רחוב אושישקין והסביבה פרק 01 פרק 1 תת פרק 01.001 תת פרק 1 סה"כ 01 פרק 1
	פרק 51 עבודות סלילה תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.010 תת פרק 10 סה"כ 51 עבודות סלילה
	פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.011 תת פרק 11 תת פרק 57.012 תת פרק 12 תת פרק 57.014 תת פרק 14 תת פרק 57.016 תת פרק 16 תת פרק 57.017 תת פרק 17 תת פרק 57.021 תת פרק 21 תת פרק 57.022 תת פרק 22 תת פרק 57.026 תת פרק 26 תת פרק 57.027 תת פרק 27 תת פרק 57.043 תת פרק 43 תת פרק 57.091 תת פרק 91 תת פרק 57.092 תת פרק 92 סה"כ 57 קווי מים וביוב

29/06/2025

דף מס': 008

רמת השרון - קו מים רחוב אושישקין והסביבה לפי מחירון דקל

סה"כ	
	פרק 61 פרק 61 תת פרק 61.030 תת פרק 30 סה"כ 61 פרק 61
	סה"כ 01 רמת השרון - קו מים רחוב אושישקין והסביבה

סה"כ	
	סה"כ כללי 17% מע"מ סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן