

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	מבנה				
01.40	פיתוח נופי				
01.40.053	ריצוף באבנים משתלבות				
01.40.053.0001	הערות: 1. פירוק והרכבה מחדש של אבנים משתלבות - ראה תת פרק 51.010.				
01.40.053.0002	2. סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת החול בעובי 5 ס"מ, ואינם כוללים את הידוק השתית, מצע וחגורת בטון, שימדדו בנפרד. 3. סעיפי הריצופים בגוון צבעוני אינם כוללים צבע כחול וירוק. 4. סעיפי ריצוף באבן - ראה תת פרק 14.080. 5. ארגזי ניקוז ואגירה למי גשם מפוליפרופילן בגובה 5 ס"מ למדרכות - ראה סעיף 51.068.0128.				
01.40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	65.00	0.00	0.00
01.51	סלילת כבישים ורחבות				
01.51.010	עבודות הכנה ופירוק				
01.51.010.0071	פירוק צינור מים עד קוטר 4" לרבות ניתוק הצינור, חפירה, פירוק הצינור והחזרת החומר החפור והידוקו	מ'	120.00	0.00	0.00
01.51.010.0450	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש	מ'	15.00	0.00	0.00
01.51.010.0466	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש תשולם בנפרד). המחיר הינו עבור כמות של מעל 50 מ"ר.	מ"ר	65.00	0.00	0.00
01.51.010.0910	פירוק והתקנת עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות יסוד חדש	יח'	1.00	0.00	0.00
01.51.030	מצעים ותשתיות				
01.51.030.0008	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	90.00	0.00	0.00
01.57	קווי מים, ביוב ותיעול				
01.57.001	הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול				

העמק 16.6.25 מחירון דקל

החלפת קווי מים ע"פ מחירון דקל

תאגיד שרונים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.57.001.0001	קו מים כולל הספקה והנחה של צנרת פלדה עם ציפוי פנים בטון ועטיפה חיצונית פ"א שחול, עבודות עפר לחפירה ומילוי תעלות להנחת הצינור, מילוי חול דיונות נקי מהודק כל 20 ס"מ מתחת ומעל לצינור עד תחתית מבנה כביש/מדרכה, פינוי החומר החפור מהתעלה לאתר מורשה, ריתוכים בכל זווית, חיתוכים, עטיפות מתכונות, אביזרים מבוטנים למינהם- קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות חרושתיות, חפירות גישוש, שטיפת הקו כולל ספוג, חיטוי ובדיקת לחץ, צילום וידאו ותיקון כל נזק שיגרם.				
	חיבור בית כולל את כל האביזרים לפי פרט, צנרת פלדה " 3 מהקו הראשי עד לחיבור (עד 5 מ"א כלול בפרט), פס הארקה, הארקות לבית, פירוק מערכת המדידה הקיימת והעברתה למקום שורה המפקח, התחברות לצנרת הצרכן, צביעת צנרת עילית, תיקון כל נזק שיגרם.				
	בגמר העבודות על הקבלן לספק תוכניות עדות- "אזמ"ד" על חשבוננו לפי מפרט המזמין. הכנת תוכניות העדות כלולה במחיר היחידה של כתב הכמויות. הכנת התוכניות הנ"ל ומסירתן לידי המזמין הם תנאי הכרחי לאישור חשבון סופי של הקבלן. מפת מדידה תסופק ע"י המזמין.				
01.57.001.0002	(ראה פרטים סטנדרטים). מחיר "הכנה לחיבור ביתי" ו/או "חיבור מים ביתי" כולל בן היתר עליה ו/או "גמל" מצנרת פלדה או פוליאתילן וכל שילוב ביניהם לפי פרט המתכן תוספת מחיר בשיעור 10% תינתן עבור צינורות פלדה "טריו 4" במקום "טריו" רגיל / APC-3				
01.57.001.0007	3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה - ראה סעיף 57.011.0970				
01.57.001.0013	6. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה בהתאם למפרט.				
01.57.011	צינורות פלדה לאספקת מים				
01.57.011.0002	הערה: בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה בסלע מוצק - ראה סעיף 57.011.0970. מחירי הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/או החציבה הנ"ל.				
01.57.011.0090	צינורות פלדה קוטר "2, עובי דופן 3.65 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	10.00	0.00	0.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.57.011.0100	צינורות פלדה קוטר "3, עובי דופן 5/32 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר, חיטוי ומבחן לחץ	מ'	40.00	0.00	0.00
01.57.011.0120	צינורות פלדה קוטר "6, עובי דופן 5/32", עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר, חיטוי ומבחן לחץ	מ'	95.00	0.00	0.00
01.57.011.9999	אספקה והתקנת צנרת זמנית עלית מפוליאטילן בקטרים 32-50 מ"מ דרג 10, לפי החלטת המפקח. הנחת הקו הראשי בקוטר 50 מ"מ, וחיבורו באמצעות צנרת 32 מ"מ לחיבורי הבתים הקיימים. הספקה והתקנת מגוף זמני על חיבור זמני לצרכן. ביצוע מוצאים זמניים לכיבוי אש בקוטר "2 ובהתאם להנחיות המפקח. העבודה כוללת אספקה והתקנת עמודים מצינורות מתכת בגובה 4.0 מ', קשירת הצינורות הזמניים על גבי העמודים בצורה בטיחותית וכל עבודה וחומרים שידרשו להשלמת קו זמני לחיבורים למשך כל תקופת הביצוע. קו זמני כולל התקנה, פירוק ופינוי הצנרת בגמר העבודה. המחיר לתשלום לפי אורך צנרת ראשית בקוטר 50 מ"מ.	יח'	190.00	0.00	0.00
01.57.014	חיבור קווי מים				
01.57.014.0050	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "6 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "6, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	2.00	0.00	0.00
01.57.017	צילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבורי צנרת ניקוז, מים, ביוב ודלק				
01.57.017.0010	צילום קווי מים וביוב חדשים בכל קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד 400 מ'	קומפ	1.00	0.00	0.00
01.57.026	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				
01.57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ	1.00	0.00	0.00
01.57.092	מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות				
01.57.092.0029	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות (המחיר לכמות עד 20 מ"ק)	מ"ק	20.00	0.00	0.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.57.092.0037	תוספת למילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM עבור תוספת חומר להתקשות מהירה (עד 4 שעות) בשפיכה חופשית ללא טפסנות	מ"ק	20.00	0.00	0.00
01.57.092.0050	פינוי עודפי חפירה מתעלות, במקרה של דרישה להחלפת קרקע מעל צנרת, למרחק עד 15 ק"מ מאתר העבודה. המחיר הינו הפרש העלות שבין החזרת החומר החפור לתעלה (מילוי חוזר) - שלא בוצע ועלות פינוי עודפי החפירה	מ"ק	90.00	0.00	0.00
01.57.092.0300	סרט סימון מפוליאתילן נטול עופרת לצנרת מים/ביוב ברוחב 15 ס"מ ובעובי 0.05 מ"מ וכיתוב: זהירות קו מים (סרט כחול), זהירות קו ביוב (סרט אדום), בעברית, אנגלית וערבית	מ'	135.00	0.00	0.00
01.80	חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח				
01.80.010	ריצוף				
01.80.010.0009	הערה: המחירים כוללים הובלה				
01.80.010.0020	חומר בלבד: אבן ריצוף בצורת מלבן במידות 10/20 ס"מ, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור, בעובי 6 ס"מ	מ"ר	65.00	0.00	0.00
01.98	עבודות חריגות				
01.98.0001	סעיפים בפרק זה מתייחסים לעבודות אשר לא כלולות במחירון "דקל". תיאור העבודה ומחירה, על פי מחירון משכ"ל, מהדורה 22-23.				
01.98.0069	פתיחת כביש/משטח אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק	מ'	40.00	0.00	0.00
01.98.0071	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק	מ'	95.00	0.00	0.00
01.98.0350	פירוק מערכת מדידה בקוטר עד 2" לרבות מד מים, צנרת ואביזרים וסילוקה או העברת בשלמותה או בחלקה למחסני הרשות	קומפ	12.00	0.00	0.00
01.98.0355	חבור מים ביתי בקוטר 2" לרבות מד מים, 2 ברזים 2" מעברים ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד המים), כולל חבור לקו מים ראשי עד 5 מ' (מנקודת הסתעפות מקו ראשי ועד לזקף עליית החיבור בתוך החלקה) וכן חבור לקו המים הביתי עד 5 מ' ו"גשר, הארקה .	יח'	2.00	0.00	0.00
01.98.0360	חבור מים ביתי כפול בקוטר 2", כולל (לכל חיבור) מד מים, 2 ברזים 2" מעברים ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד המים), לרבות חבור לקו מים ראשי עד 5 מ' (מנקודת הסתעפות מקו ראשי ועד לזקף עליית החיבור בתוך החלקה) וכן חבור לקו המים הביתי עד 5 מ' ו"גשר, הארקה.	יח'	5.00	0.00	0.00
01.98.1655	"למד" בקוטר 6" עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים, מורכב משתי זוויות 45 מעלות וקטע צנרת	קומפ	1.00	0.00	0.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.98.1657	הכנת תוכניות להסדרי תנועה ע"י מהנדס תנועה מוסמך ואישורן ע"י ועדת תנועה בעירייה, אספקה והתקנת הסדרי התנועה כולל שוטרים, פקחים, עגלות חץ, שלטים וכל הנדרש לצורך הכוונת התנועה, אחזקה ותפעול הסדרי התנועה למשך כל זמן העבודה, פירוקם וסילוקם בתום העבודה והחזרת מצב לקדמותו.	קומפ	1.00	0.00	0.00

ריכוז תתי פרקים להעמק 16.6.25 מחירון דקל

01	מבנה	0.00
01.40	פיתוח נופי	0.00
01.40.053	ריצוף באבנים משתלבות	0.00
01.51	סלילת כבישים ורחבות	0.00
01.51.010	עבודות הכנה ופירוק	0.00
01.51.030	מצעים ותשתיות	0.00
01.57	קווי מים, ביוב ותיעול	0.00
01.57.001	הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול	0.00
01.57.011	צינורות פלדה לאספקת מים	0.00
01.57.014	חיבור קווי מים	0.00
01.57.017	צילום קווי מים וביוב, איתור נזילות וליקויים בחיבורי צנרת ניקוז, מים, ביוב ודלק	0.00
01.57.026	ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין	0.00
01.57.092	מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות	0.00
01.80	חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח	0.00
01.80.010	ריצוף	0.00
01.98	עבודות חריגות	0.00
	סה"כ	0.00

סה"כ להעמק 16.6.25 מחירון דקל	
סה"כ להעמק 16.6.25 מחירון דקל	
01 מבנה	0.00
סה"כ עלות	0.00
מע"מ בשיעור 17%	0.00
סה"כ כולל מע"מ	0.00

מאשר כתב הכמויות

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים

הנהלת החברה