

001 דף ס':

מכרז

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם לפי מחירון דקל
מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם

[illegible]

20/07/2025
דף מס': 002

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם לפי מחירון דקל
מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.011 תת פרק 11					
57.011.0079	אספקת והנחת צנרת מפוליאתילן זמנית, בקטרים 32-50 מ"מ, דרג 10, לפי החלטת המפקח. הנחת קו ראשי בקוטר 50 מ"מ וחיבורו באמצעות צנרת 32 מ"מ לחיבורי הבתים הקיימים. הספקה והתקנת מגוף זמני על חיבור זמני לצרכן. ביצוע מוצאים זמניים לכיבוי אש בקוטר 2" ובהתאם להנחיות המפקח. העבודה כוללת אספקה והתקנת עמודים מצינורות מתכת בגובה 4.0 מ', קשירת הצינורות הזמניים על גבי העמודים בצורה בטיחותית וכל העבודה וחומרים שידרשו להשלמת קו זמני לחיבורים למשך כל תקופת הביצוע. פירוק ופינוי הצנרת בגמר העבודה. חוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר. ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע.	מטר	550.00		
57.011.0120	קו מים מפלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפה בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 1.5 מטר, כולל ספחים (APC-4)	מטר	275.00		
סה"כ 57.011 תת פרק 11					
תת פרק 57.014 תת פרק 14					
57.014.0010	חבור מים ביתי בקוטר 3/4" כולל מד מים, 2 ברזים 3/4" מעברים ניפילים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד מים) לרבות חבור לקו מים ראשי עד 5 מ' וכן חבור לרו המים הביתי עד 5 מ' ו"גשר" הארקה.	יח'	17.00		
57.014.0050	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 6" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 6", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	2.00		
סה"כ 57.014 תת פרק 14					

20/07/2025
דף מס': 003

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם לפי מחירון דקל
מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.017 תת פרק 17					
57.017.0010	צילום קווי מים וביוב חדשים בכל קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד 400 מ'	קומפ'	1.00		
57.017.0020	תוספת מחיר לצילום קווי מים וביוב פעילים עבור אישור מעבדה ופענוח צילום (דוחות צילום), בהתאם להנחיות הרשות למים ולביוב והרשות הלאומית להסמכת מעבדות	מטר	275.00		
סה"כ 57.017 תת פרק 17					
תת פרק 57.021 תת פרק 21					
57.021.0180	מגוף טריז צר קוטר 6" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	2.00		
57.021.0610	תוספת עבור התקנת מגוף/שסתום קוטר 8"-6" על קו קיים, לרבות ניתוק קו קיים וניקוז הקו ופירוק מגוף/שסתום ישן במידה ונדרש	יח'	2.00		
סה"כ 57.021 תת פרק 21					
תת פרק 57.026 תת פרק 26					
57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ'	3.00		
סה"כ 57.026 תת פרק 26					
תת פרק 57.027 תת פרק 27					
57.027.0030	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 150 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחץ בתחתית	יח'	15.00		
סה"כ 57.027 תת פרק 27					
תת פרק 57.043 תת פרק 43					
57.043.0010	תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ לעומס 40 טון D400 במקום לעומס 12.5 טון B125	יח'	15.00		
57.043.0300	תוספת עבור סמל למכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ או 60 ס"מ ממין כלשהו	יח'	15.00		
סה"כ 57.043 תת פרק 43					

20/07/2025
דף מס': 004

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם לפי מחירון דקל
מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.091 תת פרק 91					
57.091.0012	תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור כביש אספלט ברצועה לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתו למצב שלפני הניסור, לרבות שחזור המבנה, המדידה לפי אורך קו צנרת, ברוחב מעל 80 ס"מ ועד 1.20 מ'	מטר	90.00		
57.091.0092	תוספת לעבודות צנרת עבור פתיחה מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתה למצב שלפני הפתיחה, לרבות שחזור המבנה. המדידה לפי אורך קו הצנרת, ברוחב מעל 80 ס"מ ועד 1.20 מ'	מטר	275.00		
סה"כ 57.091 תת פרק 91					
תת פרק 57.092 תת פרק 92					
57.092.0020	מילוי תעלות במצע סוג א' בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	145.00		
57.092.0029	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות (המחיר לכמות עד 20 מ"ק)	מ"ק	15.00		
57.092.0037	תוספת למילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM עבור תוספת חומר להתקשות מהירה (עד 4 שעות) בשפיכה חופשית ללא טפסנות	מ"ק	15.00		
סה"כ 57.092 תת פרק 92					
סה"כ 57 קווי מים וביוב					
פרק 61 פרק 61					
תת פרק 61.030 תת פרק 30					
61.030.0010	הכנת תוכניות להסדרי תנועה ע"י מהנדס תנועה מוסמך ואישורן ע"י ועדת תנועה/בעירה, אספקה והתקנת הסדרי התנועה כולל שוטרים, פקחים, עגלות חץ, שלטים וכל הנדרש לצורך הכוונת התנועה, אחזקה ותפעול הסדרי התנועה למשך כל זמן העבודה, פירוקם וסילוקם בתום העבודה והחזרת מצב לקדמותו (לפי 8%)	קומפ'	1.00		
סה"כ 61.030 תת פרק 30					
סה"כ 61 פרק 61					
סה"כ הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם					

20/07/2025

דף מס': 005

מכרז (ריכוז)

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם לפי מחירון דקל

סה"כ	
	מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם פרק 51 עבודות סלילה תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.010 תת פרק 10 סה"כ 51 עבודות סלילה
	פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.001 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.011 תת פרק 11 תת פרק 57.014 תת פרק 14 תת פרק 57.017 תת פרק 17 תת פרק 57.021 תת פרק 21 תת פרק 57.026 תת פרק 26 תת פרק 57.027 תת פרק 27 תת פרק 57.043 תת פרק 43 תת פרק 57.091 תת פרק 91 תת פרק 57.092 תת פרק 92 סה"כ 57 קווי מים וביוב
	פרק 61 פרק 61 תת פרק 61.030 תת פרק 30 סה"כ 61 פרק 61
	סה"כ 01 הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם

20/07/2025
רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב אשל אברהם לפי מחירון דקל
דף מס': 006

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן