

001 דף ס':

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב ז' בחשוון לפי מחירון דקל מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב ז' בחשוון

קובץ: 38523AA 002/...

20/07/2025
דף מס': 002

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון לפי מחירון דקל
מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.011 תת פרק 11					
57.011.0079	אספקת והנחת צנרת מפוליאתילן זמנית, בקטרים 32-50 מ"מ, דרג 10, לפי החלטת המפקח. הנחת קו ראשי בקוטר 50 מ"מ וחיבורו באמצעות צנרת 32 מ"מ לחיבורי הבתים הקיימים. הספקה והתקנת מגוף זמני על חיבור זמני לצרכן. ביצוע מוצאים זמניים לכיבוי אש בקוטר 2" ובהתאם להנחיות המפקח. העבודה כוללת אספקה והתקנת עמודים מצינורות מתכת בגובה 4.0 מ', קשירת הצינורות הזמניים על גבי העמודים בצורה בטיחותית וכל העבודה וחומרים שידרשו להשלמת קו זמני לחיבורים למשך כל תקופת הביצוע. פירוק ופינוי הצנרת בגמר העבודה. חוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר. ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע.	מטר	350.00		
57.011.0120	קו מים מפלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית + עטיפה בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 1.5 מטר, כולל ספחים (APC-4)	מטר	175.00		
סה"כ 57.011 תת פרק 11					
תת פרק 57.014 תת פרק 14					
57.014.0009	חבור מים ביתי בקוטר 3/4" כולל מד מים, 2 ברזים 3/4" מעברים ניפילים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד מים) לרבות חבור לקו מים ראשי עד 5 מ' וכן חבור לרו המים הביתי עד 5 מ' ו"גשר" הארקה.	יח'	10.00		
57.014.0030	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר 4" לקו קיים מצינור פלדה קוטר 6", לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	2.00		
סה"כ 57.014 תת פרק 14					

20/07/2025
דף מס': 003

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון לפי מחירון דקל
מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 57.017 תת פרק 17					
57.017.0010	צילום קווי מים וביוב חדשים בכל קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד 400 מ'	קומפ'	1.00		
57.017.0120	תוספת מחיר לצילום קווי מים וביוב פעילים עבור אישור מעבדה ופענוח צילום (דוחות צילום), בהתאם להנחיות הרשות למים ולביוב והרשות הלאומית להסמכת מעבדות	מטר	175.00		
סה"כ 57.017 תת פרק 17					
תת פרק 57.021 תת פרק 21					
57.021.0175	מגוף טריז צר קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוזן ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	2.00		
סה"כ 57.021 תת פרק 21					
תת פרק 57.026 תת פרק 26					
57.026.0010	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 2", מחובר בהברגה, לרבות זקף קוטר 2", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	יח'	2.00		
57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 4", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	יח'	2.00		
סה"כ 57.026 תת פרק 26					
תת פרק 57.091 תת פרק 91					
57.091.0010	פתיחת כביש/משטח אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק	מטר	55.00		
57.091.0090	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק	מטר	175.00		
סה"כ 57.091 תת פרק 91					
תת פרק 57.092 תת פרק 92					
57.092.0020	מילוי תעלות במצע סוג א' בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	100.00		
57.092.0029	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות (המחיר לכמות עד 20 מ"ק)	מ"ק	15.00		
להעברה בתת פרק 57.092					

004 : 'om 77

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב ז' בחשוון לפי מחירון דקל

מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב ז' בחשוון

[illegible]

20/07/2025

דף מס': 005

מכרז (ריכוז)

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון לפי מחירון דקל

סה"כ	
	מבנה 01 הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון פרק 51 עבודות סלילה תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.010 תת פרק 10 סה"כ 51 עבודות סלילה
	פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.001 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.011 תת פרק 11 תת פרק 57.014 תת פרק 14 תת פרק 57.017 תת פרק 17 תת פרק 57.021 תת פרק 21 תת פרק 57.026 תת פרק 26 תת פרק 57.091 תת פרק 91 תת פרק 57.092 תת פרק 92 סה"כ 57 קווי מים וביוב
	פרק 61 פרק 61 תת פרק 61.030 תת פרק 30 סה"כ 61 פרק 61
	סה"כ 01 הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון

20/07/2025
דף מס': 006

רמת השרון - הנחת קו מים ברחוב ז' בחשון לפי מחירון דקל

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן